

Przedmiar robót

MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH

Budowa: **Budynek mieszkalny wielorodzinny w Biłgoraju ul. Włosiankarska 9a**

Inwestor: **Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. zo.o. w Biłgoraju ul. Łąkowa 13**

Data opracowania:

2025-09-02

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH		
1	Element	Element		
1.1	KNR 202/1503/3 (1)	Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową, tynki wewnętrzne - lamperia wózkownia	m2	34,08
1.2	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe	m2	595,928
1.3	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - lamperie	m2	595,928
1.4	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	755,819
1.5	Kalkulacja indywidualna	Naprawa szczelin dylatacyjnych. Wklejenie taśmy z zaszpachlowaniem powierzchni	mb	14